



必要設備 (客先御手配)	
① ろ過水	25A HTVPorVP FL+1700 バルブ取付 水量16L/min以上 水圧0.12~0.2MPa 水温38~43℃
② 人工炭酸泉	25A HTVPorVP FL+1700 バルブ取付 末端開放
③ 炭酸ガス	15A Cu管 FL+150 (装置側) バルブ取付 炭酸ガス流量 最大12L/min 炭酸ガス圧力0.5MPa (装置入口にて)
④ 排水	15A
⑤ 電源	AC100Vx1φx1.0kW
⑥ 電源	AC100Vx1φx0.8kW FL+1000 コンセント (ボンベ側)
⑦ リモコン用信号線	下記どちらかを設置 ① リモコン VCTF0.5sq-7c 付属リモコン側：1ヶ口埋込ボックス FL+1500 (管理室) ② 一括警報盤 (客先手配) VCTF0.5sq-4c (無電圧α接点)

  

REVISIONS					
△	一部訂正			T.O	'24. 4.16
△	端子台変更	Y.N		T.O	'23. 6. 7
△	一部訂正	Y.N		T.O	'18. 2. 1
NO,	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	REVISED	DATE

  

MITSUBISHI CHEMICAL AQUA SOLUTIONS CO.,LTD.	
人工炭酸泉製造装置 MRC-SPA-GC16C 設置参考図	
SCALE	1/40
DATE	2015.10.14
APPROVED BY	Y.N
DESIGNED BY	T.OKUMURA
CHECKED BY	
DRAWN BY	M.TAKAHASHI
DWG.NO,	3-PC-00894 △